




Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Помещение для коровы	9,75
2	Помещение для теленка	2,87
3	Помещение для коникормов	2,15
4	Помещение для птицы	2,26
5	Жижесборник	0,79
6	Выгул для птицы	5,72
7	Выгул для свиноматки	6,60
8	Помещение для свиноматки	5,23
9	Коридор	4,61
10	Помещение для сена	14,60
11	Навес для дров	4,80
12	Площадка для складирования навоза	6,05
13	Гараж для легкового автомобиля	26,1



Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии 2.244-1.6	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
1-4, 8, 9	1		Латексноцементный р-р -30 Керамзитобетон кл. В3.5 j=1000кг/м³ Керамзит j=400кг/м³ СТБ 1217-2000 Уплотненный грунт основания	27.36
13	2		Бетон	26.1

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
ОК-1	СТБ 939-95	Оконный блок ОД10-4.5-6	6		H=460
ДС1		Блок дверной ДВБДГ 19-9	2		H=1870
ДС2	СТБ 1138-98	Блок дверной ДВБДГУ 18-12П	1		см. ту. п.1,5
ДС3		Блок дверной ДСДГ 18-12П	1		
В-1		Ворота ВРСГ 24-24	1		
Р1	3.818.9-2 В.3	Решетка РП 140.33	1	82,5	
ИД-1		Дверь индивидуальная	1		
ИД-2	Лист АС-8	Дверь индивидуальная	2		
ИД-3		Дверь индивидуальная	1		
ИД-4		Дверь индивидуальная	1		

- Дверь ДВБДГУ 18-12П и ДВБДГ 18-12П выполнить по типу дверей ДВБДГУ 21-13П и ДВБДГ 21-13П по СТБ 1138-98 с размерами 1200x1780х.
- Стойки выгулов заглубить в землю на 0,7м, предварительно анти-септировав согласно СНиП 3.03.01-87 выше земли на 0,15м.
- Помещения для свиноматки стены из газосиликатных блоков защитить кирпичом марки КР 100/15 СТБ 1160-99 на растворе М50 толщиной 65мм до отм. +1.250
- Вместе примыкания лотка к жижесборнику проделать в железобетонном кольце отверстие 200x50х.
- Полотно и коробку ДВБДГУ 18-12П защитить тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,8мм по всей поверхности с обеих сторон, с соединением листов в одинарный фальц. Полотно двери покрыть с одной стороны плитами минераловатными 70мм по ГОСТ 21880-94.
- Данный лист читать с листом АС-5.



271-06 АС					
Два одноквартирных жилых дома в к.п. Мазолова Витебского района					
Заказчик: УП "Витебскблиз"					
Изм.	Кол.	Лист	И. док.	Подпись	Дата
ТИП	Постыльные	Бондаренко	02.08		
Нач. АС	Бондаренко				
Нач. в. стр.	Коваленко				
Арх.	Авдеевич		02.07		
Н. контроль	Бондаренко		02.07		
Хозяйственная постройка с гаражом для легкового автомобиля					Стация
Фасады: План на отм. 0.000.					Лист
					Листов
					3
					УП "Витебскблиз"

Имя, Инициал, Подпись и дата вном. инв.