

СТРОИТЕЛЬСТВО 32-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Н.П.КУРИНО ВИТЕБСКОГО РАЙОНА







СХЕМА ГЕНПЛАНА
М 1:250



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2					
		1Б	2Б1	2Б2	2Б3	3Б1	3Б2
		8 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
1	Прихожая	4,50	7,19	11,31	11,45	12,52	12,64
2	Кухня	9,38	9,38	11,22	11,22	11,22	11,22
3	Общая комната	18,84	16,05	16,83	16,92	17,36	16,56
4	Спальная	—	14,06	14,17	—	13,63	13,53
5	Спальная	—	—	—	—	9,06	9,53
6	Санузел	1,32	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12
7	Ванная	3,22	3,22	3,36	3,36	3,36	3,36
8	Лоджия	2,11	2,18	2,86	2,86	2,86	2,86
9	Лоджия	—	2,11	2,86	2,86	2,19	2,18
10	Тамбур	3,96±7,92					
11	Комната уборочного инвентаря	4,05					
12	Колосонная	3,85					
	Жилая площадь квартиры	18,84	30,11	31,00	31,15	40,05	39,62
	Общая площадь квартиры	39,37	55,52	63,47	63,78	73,32	73,00

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность здания	Количество зданий	Площадь, м²		
				Квартир	Застройки	Общая квартир
				Всего	Здания	Всего
1	32-квартирный жилой дом (привяз.)	4	1	32	32	699,0
2	Автомобильная парковка на 12 маш. мест (привяз.)					
3	Площадка для контейнеров бытовых отходов					
4	Площадка для чистки домашних вещей (привяз.)					
5	Детская игровая площадка (привяз.)					
6	Пожарный резервуар (привяз.)					
7	Пожарный резервуар (привяз.)					
8	Автомобильная парковка на 6 маш. мест (привяз.)					
9	Автомобильная парковка на 14 маш. мест (привяз.)					
10	Пожарная насосная станция (привяз.)					
11	12-квартирный жилой дом (сущест.)					
12	12-квартирный жилой дом (сущест.)					
13	Детская игровая площадка (сущест.)					

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА
М 1:2000

